



VE09057011



## Boîte de sol 18 modules grise

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	77 mm
Longueur extérieur	219 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	253 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm
Largeur extérieure	272 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	rectangulaire
Matériau du couvercle	Polyamide

#### Matières

Couleur	gris fer
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polyamide (PA)
Groupe de matériau	matériau mélanger

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

#### Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1
---------------------------	---

#### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	9
Nombre de boîte d'appareillage	3

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--