



VR10057011



Boîte de sol ronde 20 modules grise

Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 77 mm
 Diamètre d'installation 275 mm
 Profondeur pour la mise en place de revêtement 5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle Prise de câble
 Matériau du couvercle Polyamide

Matières

Couleur gris fer
 Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer
 Matière polyamide (PA)
 Groupe de matériau matériau mélanger

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non
 Installation sur mur en béton Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 1

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 10
 Nombre de boîte d'appareillage 3

Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN