



VR10057011



Boîte de sol ronde 20 modules grise

Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 77 mm

Diamètre d'installation 275 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle Prise de câble

Matériau du couvercle Polyamide

Matières

Couleur gris fer

Couleur RAL RAL 7011 - Gris fer

Matière polyamide (PA)

Groupe de matériau matériau mélanger

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Installation sur mur en béton Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 1

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 10

Nombre de boîte d'appareillage 3

Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN